

WYKAZ RZECZOWY I SZACOWANA ILOŚĆ ZŁOMU

L.p.	Nazwa elementu konstrukcji	Długość (m)	Materiał wykonanie	Ilość sztuk	Szacowany ciężar jednostkowy wg operatu[Mg]	Szacowany ciężar łączny wg operatu [Mg]
1.	Słup główny ramy	10,60	StOS	26	1,09684	28,51784
2.	Rygiel dachowy ramy	14,50	StOS	13	1,12686	14,64918
3.	Belki podsuwnicowe	6,00	StOS	24	0,56819	13,63656
4.	Słupy obudowy ścian szczytowych	10,60	StOS	4	0,27878	1,11512
5.	Rygle obudowy ścian	6,00	StOS	96	0,09600	9,216
6.	Stężenia połaciowe dachowe	8,40	StOS	1	0,64915	0,64915
7.	Stężenia połaciowe dachowe	3,30	StOS	1	0,25500	0,255
8.	Płatwie	6,00	StOS	96	0,16080	15,4368
Razem [Mg/tona]						83,47565

Wstępnie ustalona szacowana masa złomu ≈ około 83 475 kg.